Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP - 01/28799/2020/Spa
Č.j.: MuJc/2022/12578/ZP/Spa
MUJCX013M2WG

Jičín, dne 5.5.2022

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (**stavebník**):
Obec Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín 1
zplnomocněný zástupce
PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (**hlavní účastník**):
Městys Podhradí, Čejkovice 17, Podhradí, 506 01 Jičín 1
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
zplnomocněný zástupce
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,
Dipl. Ing. Andreas Franz Heinrich Josef Schlik, Jičíněves 56, 507 31 Jičíněves
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ivona Matějovská, Prusická 2273/24, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jiří Forman, Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Eliška Formanová, Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Iveta Hájková, Levského 3222/3, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
LORETA s.r.o., Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Miroslav Barcal, Podhradí 66, 506 01 Jičín 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
MVDr. Vladimír Pour, Bukvice 47, 506 01 Jičín 1

Účastníci společného územního stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
účastníci společného územního stavebního řízení dle § 94 pís. k), kteří se identifikují označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 1285, 1284, 1464, 1287, 1465, 1462, 1294, 1292, 1291, 1290, 1289, 1466, 1467, 1468 v k.ú. Podhradí u Jičína, st. p. 12/1, 13/1, 14/2, 15/2, 16, 17/2, 18, 23, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 28/3, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 35/1, 71/1, 92, 100, 101, 118/1, 119, 145, 158, parc. č. 49, 53/1, 62, 81/5, 91/2, 91/4, 219/1, 223/12, 223/17, 223/18, 223/19, 223/20, 290/5, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4, 427/2, 427/3, 674/9, 683/5, 685, 767, 768/1, 770, 773, 777, 809, 816, 853, 895, 896, 897, 899, 904, 925, 1046, 1047, 1153, 1184, 1188, 1193 v k.ú. Bukvice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

č. 97/2022

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 4.12.2020 podala

Obec Bukvice, IČO 00578274, Bukvice 28, 506 01 Jičín 1,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení **stavebníkovi:**

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

Vodovod Bukvice

(dále jen "stavba") **parc. č. 788 (lesní pozemek), 888 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlásná Lhota u Jičína, parc. č. 30/1 (ostatní plocha), 869/1 (ostatní plocha), 1295 (ostatní plocha), 1288 (ostatní plocha) v katastrálním území Podhradí u Jičína, parc. č. 52/1 (ostatní plocha), 471/1 (ostatní plocha), 674/1 (ostatní plocha), 682 (ostatní plocha), 691/1 (ostatní plocha), 692/2 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 698/3 (ostatní plocha), 717/2 (ostatní plocha), 717/6 (ostatní plocha), 717/10 (ostatní plocha), 734/1 (ostatní plocha), 734/3 (zahrada), 734/4 (zahrada), 734/5 (zahrada), 736/1 (ostatní plocha), 736/7 (ostatní plocha), 736/8 (ostatní plocha), 736/9 (ostatní plocha), 736/11 (ostatní plocha), 736/16 (ostatní plocha), 749/1 (ostatní plocha), 758 (ostatní plocha), 769 (ostatní plocha), 807 (orná půda), 808 (orná půda), 809 (trvalý travní porost), 815 (ostatní plocha), 829 (orná půda), 830 (trvalý travní porost), 831 (trvalý travní porost), 854 (orná půda), 856 (orná půda), 898 (lesní pozemek), 905 (lesní pozemek), 1050 (trvalý travní porost), 1051 (trvalý travní porost), 1158 (ostatní plocha), 1159 (ostatní plocha), 1160 (vodní plocha), 1163 (ostatní plocha) v katastrálním území Bukvice.**

Stavba se nalézá ve vodním útvaru číslo HSL_1490 – Mrlina od pramene po Hasinský potok.

Popis stavby:
Vodovod bude napojen na stávající vodovod PE D90 v obci Podhradí u čp.66 na kótě 373 m n. m. Vodojem Podhradí je na kótě 397 m n.m. Vlastní zástavba obce Bukvice leží v nadmořské výšce 300 - 347 m n. m. Pro snížení tlaku v obci Bukvice bude u obecní knihovny v nadmořské výšce 334 m n. m. umístěna redukční šachta. Vstupní tlak 6,3 barů (334/397), výstupní tlak 2,6 barů (334/360). Tlak tedy bude snížen o 3,7 barů. Tímto bude zajištěno, že tlak v potrubí v zástavbě bude v rozmezí 2-6 barů.

Za napojením na stávající vodovod bude na přivaděči do Bukvice osazena vodoměrná šachta. Umístěna bude u odbočky na polní cestu.

Z vodoměrné šachty povede přívodní vodovodní řad RC PE D90 do obce Bukvice. Zde bude provedena kompletní zásobní vodovodní síť z RC PE D90. Na tento řad bude v další etapě napojena místní část Křelina včetně potřebné ATS.

Stavební objekty:

Stavba hlavní:

Vodovodní řady

- vodovodní řady:
  - **přívodní řad** - PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 1577 m,** napojený na stávající zásobní vodovodní řad PE D90 vodovodu pro veřejnou potřebu, který je součástí skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu (v místě napojení je v majetku Městyse Podhradí a ve správě společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.), začátek: **x 1014622, y 675489;** konec **x 1014665 y: 676519**
  - **řad A** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 1197 m**
    začátek: **x 1014665 y: 676519;** konec **x 1015543 y: 675951**
  - **řad A1** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 126 m**
    začátek: **x 1015011, y 676408;** konec **x 1015030; y: 676298**
  - **řad A2** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 463 m**
    začátek: **x 1015285, y 676337;** konec **x 1015452; y: 676740**
  - **řad A2-1** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 20 m**
    začátek: **x 1015411, y 676610;** konec **x 1015425; y: 676597**
  - **řad A3** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 189 m**
    začátek: **x 1015462, y 676105;** konec **x 1015317; y: 676074**
  - **řad A3-1** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 33 m**
    začátek: **x 1015370, y 676138;** konec **x 1015339; y: 676147**
  - **řad A4** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 81 m**
    začátek: **x 1015463, y 676106;** konec **x 1015400; y: 676058**
  - **řad A5** PE RC 100 SDR 11 D90 **v délce 156 m**
    začátek: **x 1015491, y 676052;** konec **x 1015639; y: 676022**

- v místě křížení přívodního řadu s bezejmenným vodním tokem (IDVT: 10177868) na pozemcích **p.č. 829, 1051, 1160 v k.ú. Bukvice** bude potrubí uloženo do chráničky PE D 160 mm dl. 15 m
- v místech podchodů pod silničními komunikacemi bude vodovodní řad uložen do chrániček PE D 160 mm
- ve staničení pb7-0,091 km na přívodním řadu bude umístěna na pozemku **p.č. 1295 v k.ú. Podhradí u Jičína** vodoměrná monolitická betonová šachta o vnitřních rozměrech 3,1 x 1,5 x 1,8 m, tl. stěn 0,3 m, ve které bude umístěna vodoměrná sestava
- ve staničení va22-0,342 km bude na pozemku **p.č. 52/1 v k.ú. Bukvice** umístěna redukční monolitická betonová šachta o vnitřních rozměrech 3,1 x 1,5 x 1,8 m, tl. stěn 0,3 m, ve které bude umístěn redukční ventil
- na vodovodních řadech budou v místě odboček usazeny sekční uzávěry a dále podzemní a nadzemní hydranty DN 80 sloužící k odvzdušňování a odkalování
- součástí vodovodu jsou ještě armatury a tvarovky pro vodovodní přípojky po uzávěr, předpokládá se celkem 61 vodovodních přípojek

Stavba vedlejší:

Požární nádrž a vodovodní přípojka k ní

- podzemní monolitická železobetonová nádrž o vnitřním objemu 22 m^3 a vnějších rozměrech 5,8 x 2,3 x 2,22 m, umístěná na pozemku **p.č. 831 v k.ú. Bukvice** a to 4,2 m severně od hranice pozemku p.č. 290/5 v k.ú. Bukvice a 5,0 m západně od hranice pozemku p.č. 1158 v k.ú. Bukvice

- z nádrže bude vyvedeno potrubí DN 250 mm, dl. cca 0,5 m do šachty z betonových skruží DN 1000 mm, výš. 3,69 m na pozemku p.č. 831 v k.ú. Bukvice, ze které bude prováděn odběr požární vody pomocí trvale instalovaného sacího koše a odběrného potrubí
- pro napouštění požární nádrže je navržena vodovodní přípojka PE D63, dl. 7 m, na které bude osazena plastová vodoměrná šachta DN 1000 mm, výš. 1,5 m, přípojka je vedena z řadu „A" a bude umístěna na pozemku **p.č. 831 v k.ú. Bukvice**

Vzhledem k rozsahu záměru není v rámci tohoto rozhodnutí uvedeno umístění stavby vůči okolním pozemkům. Stavba bude umístěna dle předložených výkresů C.4.1 – C.4.5 „Katastrální situační výkres" v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace, a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby. Předložená projektová dokumentace obsahuje polohopisné určení stavby (respektive jednotlivých objektů) vytyčovacími body v souřadném systém S-JTSK.

Podrobný popis záměru obsahuje předložená projektová dokumentace „Vodovod Bukvice", kterou vypracovala společnost PROIS, a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ-25943022 a ověřil Ing. Roman Klouček, (ČKAIT: 0602801).

Prováděním záměru dojde také ke kácení náletových dřevin, a to na pozemcích **p.č. 30/1, 1295 v k.ú. Podhradí u Jičína**. Kácení dřevin bude projednáno s příslušným orgánem státní správy.

Účel stavby: vodovod pro veřejnou potřebu, stavba technické infrastruktury sloužící k zásobení obyvatel pitnou vodou a jako zdroj požární vody

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: části pozemků **parc. č. 788 (lesní pozemek), 888 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlásná Lhota u Jičína, parc. č. 30/1 (ostatní plocha), 869/1 (ostatní plocha), 1295 (ostatní plocha), 1288 (ostatní plocha) v katastrálním území Podhradí u Jičína, parc. č. 52/1 (ostatní plocha), 471/1 (ostatní plocha), 674/1 (ostatní plocha), 682 (ostatní plocha), 691/1 (ostatní plocha), 692/2 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 698/3 (ostatní plocha), 717/2 (ostatní plocha), 717/6 (ostatní plocha), 717/10 (ostatní plocha), 734/1 (ostatní plocha), 734/3 (zahrada), 734/4 (zahrada), 734/5 (zahrada), 736/1 (ostatní plocha), 736/7 (ostatní plocha), 736/8 (ostatní plocha), 736/9 (ostatní plocha), 736/11 (ostatní plocha), 736/16 (ostatní plocha), 749/1 (ostatní plocha), 758 (ostatní plocha), 769 (ostatní plocha), 807 (orná půda), 808 (orná půda), 809 (trvalý travní porost), 815 (ostatní plocha), 829 (orná půda), 830 (trvalý travní porost), 831 (trvalý travní porost), 854 (orná půda), 856 (orná půda), 898 (lesní pozemek), 905 (lesní pozemek), 1050 (trvalý travní porost), 1051 (trvalý travní porost), 1158 (ostatní plocha), 1159 (ostatní plocha), 1160 (vodní plocha), 1163 (ostatní plocha) v katastrálním území Bukvice,** jak je zakresleno v situačních výkresech C.4.1 – C.4.5 „Katastrální situační výkres" v měřítku 1:500, které jsou součástí předložené projektové dokumentace, a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby na výkresech C.4.1 – C.4.5 „Katastrální situační výkres" v měřítku 1:500, které jsou součástí projektové dokumentace předložené ve společném řízení („Vodovod Bukvice"), kterou v květnu 2020 vypracovala společnost PROIS, a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ-25943022 a ověřil Ing. Roman Klouček, (ČKAIT: 0602801), se zakreslením navrženého záměru, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení**, kterou v květnu 2020 vypracovala společnost PROIS, a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ-25943022 a ověřil Ing. Roman Klouček, (ČKAIT: 0602801). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. **Stavba bude prováděna dodavatelsky.** Dodavatel (stavební podnikatel) bude

určen na základě výsledku výběrového řízení. Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (živnost vázaná - provádění staveb, jejich změn a odstraňování), který vlastní příslušná oprávnění k této činnosti.

3. Dodavatel stavby zajistí v souladu s § 153 odst. 3 stavebního zákona **soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.**
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Dodavatel stavby nebo stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a **vyznačení polohy podzemních inženýrských sítí.**
7. Všechny řady veřejného vodovodu budou opatřeny funkčním identifikačním vodičem. Po položení vodovodu bude provedena **kontrola funkčnosti identifikačního vodiče, tlaková zkouška vodovodního řadu, proplach a desinfekce**.
8. Budoucímu provozovateli bude nejdéle při předání vodovodu pro veřejnou potřebu k provozování předána také projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření vybudovaného vodovodu pro veřejnou potřebu v elektronické i listinné formě a protokol o funkčnosti identifikačního vodiče.
9. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:

a) <u>ČEZ Distribuce a.s. – č.j.: 1111752267 ze dne 2.12.2020</u>

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN (VNN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření oproti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem potuchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (www.cezdistribuce.cz)
11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
12. Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

b) GasNet, s.r.o. – č.j.: 5002537359 ze dne 28.1.2022

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 0,5 m od obrysu PZ.
- Ke křížení kanalizačního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu kanalizačního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90 °, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení má platnost 2 měsíce.
2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 702 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
4. Při provádění stavební činnosti včetně přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou

bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanovisk. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
12. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.
13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

c) <u>CETIN a.s. – č.j.: 519209/22 ze dne 25.1.2022</u>

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK (síť elektronických komunikací) společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění následujícího bodu tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS (zaměstnanec pověřený ochranou sítě), tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK:

- Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005. Inženýrské sítě nesmí být v souběhu položeny nad SEK. V místech křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě strany. Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS.;
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(V) Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK;

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ:

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

(i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

(ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň PSČ 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodytek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodytek@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25.1.2022 pod č.j 519209/22;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na (i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo (ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo: +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá

Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability

sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

d) Povodí Labe, státní podnik – č.j.: PLa/2021/012961 ze dne 13.4.2021

- Křížení a souběh navrženého vodovodu s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Pracemi nesmí dojít k poškození koryt vodních toků. Výkopový a stavební materiál musí být ukládán mimo koryto toku a místa, kde by mohlo dojít k jeho splavení při zvýšených průtocích.
- Křížení vodovou s vodními toky bude provedeno protlakem kolmo na příslušný vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna min. 3 m od břehových hran koryta toku.
- V případě provádění křížení vodovodu s bezejmenným vodním tokem v ř. km 0,77 pomocí překopu bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Koryto vodního toku bude po pokládce vodovodu uvedeno do původního stavu včetně úpravy, svahy a narušené břehy budou osety travní směsí. Zásyp ve dně a březích koryta toku bude proveden jen do původní úrovně. Tento zásyp nesmí tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku
- Místa křížení budou viditelně označeny na obou stranách označníky.
- Vodovod požadujeme v místech křížení a do vzdálenosti 6 m od břehových hran toků opatřit chráničkou, aby byl zabezpečen a ochráněn na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
- Níže uvedenému provoznmu středisku Jičín budou předloženy protokoly o provedení protlaků.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, □ 493 533 968).
- Zástupce výše uvedeného provozního střediska Jičín (Ing. Ondřej Černohouz, □ 607 503 351, cernohouzo@pla.cz) požadujeme přizvat k odsouhlasení umístění vodovodu v souběhu s vodním tokem, ke kontrole při provádění prací v místech křížení a v blízkosti koryta toku a po dokončení prací ke kontrole.

e) Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. – č.j.: VOS/SUCH/2021/1757 ze dne 28.12.2021

- Při vzájemném křížení navržených vodovodních řadů s ostatními sítěmi technického vybavení požadujeme respektování minimálních vzdáleností, daných ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), vodovodní potrubí musí být uloženo prostorově nad kanalizačními stokami a kanalizačními přípojkami.
- Redukční a vodoměrná šachta bude zakryta monolitickým stropem.
- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčení dotčeného stávajícího veřejného vodovodu v terénu. Vytyčení si objedná zhotovitel stavby u našeho zaměstnance pana Horčičky, tel. 602 939 611.
- Vodovodní řady požadujeme opatřit funkčním identifikačním vodičem.
- Po položení vodovodních potrubí ještě před záhozem zeminou požadujeme provést kontrolu funkčnosti trasovacího vodiče, kterou na objednávku provede náš zaměstnanec p. Horčičko, tel.: 602 939 611.
- Po dokončení akce musí být provedena tlaková zkouška vodovodních řadů a dále proplach a dezinfekce potrubí.
- Požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně (tel.: 493 533 322, 602 473 643) na všechny kontrolní dny, zejména pak: ke kontrole připojení na stávající vodovodní potrubí, ke kontrole budovaných vodovodních řadů ještě před záhozem zeminou, včetně kontroly podsypu a zásypu pískem, k tlakovým zkouškách vodovodních řadů, o těchto kontrolách budou učiněny záznamy, potvrzené vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Jičíně.

- Požadujeme, abychom byli přizváni k závěrečné prohlídce stavby, na které nám bude předána dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě, protokol o tlakových zkouškách vodovodních řadů, protokol o funkčnosti identifikačního vodiče vodovodních řadů a geodetické zaměření stavby vodovodu v elektronické i listinné formě – data musí být ve formátu *.dgn (datový model GEOVAP).

10. Budou dodrženy tyto podmínky dotčených orgánů:

a) Krajská hygienická stanice – č.j.: KHSHK 22294/2020/HOK.JC/Ro ze dne 23.7.2020

- K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody.
- Místo odběru: koncová část distribuční sítě vodovodu Bukvice
- Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

b) Městský úřad Jičín - koordinované závazné stanovisko – č.j.: MuJc/2022/3324/ZP/VoJ ze dne 4.2.2022

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon")

- Před zahájením prací v ochranném pásmu lesa žadatel požádá o trvalé nebo dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 15 a § 16 lesního zákona a uhradí odvod za odnětí. Podání musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.
- Trasa vodovodu bude vedena tak, aby případná těžba stromů byla minimální a bylo minimalizováno poškození kořenového systému rostoucích dřevin.
- Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.
- Stavba vodovodu na lesních pozemcích bude provedena jen se souhlasem vlastníků lesních pozemků.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon ZPF"), ve znění pozdějších předpisů

- V případě vzniku škod na porostech (např. pojížděním mechanizace) zajistí investor po dohodě s vlastníky (případně uživateli) provedení nápravných opatření spočívající zejména v dorovnání dotčených ploch na úroveň okolního terénu s následnou obnovou vegetačního krytu.
- V trase pokládky potrubí bude na zemědělské půdě provedena v celé šíři pruhu pro výkopy skrývka humózní vrstvy půdy v plné mocnosti. Skrytá ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy budou deponovány na okraji manipulačních prostorů odděleně od ostatních výkopových materiálů a použity na zpětné ohumusování dotčených parcel. Po dobu deponování bude ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy zabezpečeny proti znehodnocení (rozplavení, zaplevelení, znečištění), případně odcizení.
- Investor včas projedná zamýšlené provádění prací s vlastníky, popř. s uživateli - nájemci pozemků. Po ukončení nezemědělské činnosti předá pozemky vlastníkům, popř. uživatelům - nájemcům pozemků v takovém stavu, aby mohly být nadále zemědělsky využívány, jak byly před zahájení stavebních prací.
- Případné odchylky od odsouhlasené trasy stavby na zemědělské půdě nad rámec tohoto vyjádření budou investorem stavby projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF nejpozději před "kolaudací" stavby v návaznosti na její geometrické zaměření.
- Ukončení nezemědělské činnosti a předání zemědělských pozemků zpět jejich vlastníkům (uživatelům) bude investorem stavby oznámeno příslušnému orgánu ochrany ZPF.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

- Výstavba bude prováděna tak, aby se vyloučila možnost poškození nemovité kulturní památky sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 758, k. ú. Bukvice, kdy po dobu provádění prací v okruhu do 5 m od předmětné kulturní památky bude tato opatřena ochranným bedněním, které nebude do předmětné kulturní památky žádným způsobem kotveno.
- V okruhu do 5 m od nemovité kulturní památky sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 758, k. ú. Bukvice, nebudou prováděny práce jinými než ručními stroji, případně za pomoci malé mechanizace. Stavební materiál či odpad nebudou ukládány blíže než 2 m od předmětné kulturní památky.
- Vlastník oznámí Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče (Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 190-193, e-mail: posta@mujicin.cz, ID datové schránky: ztmbqug), započetí stavebních prací v okruhu cca 50 m od kulturní památky sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 758, k. ú. Bukvice.

11. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.5.2023 (dle žádosti stavebníka).**
12. Sousední pozemky mohou být k provedení stavby využity pouze s písemným souhlasem jejich vlastníků.
13. Stavebník nebo dodavatel stavby je povinen štítek **„stavba povolena“** před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
14. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. Ke kolaudaci stavby stavebník doloží osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby.
15. Veškerá zemina z výkopu, která bude po dokončení využita k obsypu, případně k drobným terénním úpravám okolí stavby, bude skladována na stavebním pozemku. V případě potřeby odvozu materiálů (přebytečná zemina a pod.) lze tyto ukládat pouze na povolených, k tomuto účelu vymezených skládkách.
16. Po skončení prací je třeba vodoprávní úřad požádat o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona žádostí na předepsaném formuláři a se všemi náležitostmi podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění a to zejména:
    - popis a zdůvodnění provedených nepodstatných odchylek a **dokumentaci skutečného provedení** ve 3 vyhotoveních (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž)
    - dokumentaci **geodetické části** skutečného provedení stavby, v elektronické i listinné formě – data musí být ve formátu *.dgn (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž)
    - **závazná stanoviska** dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy – KHS, HZS (vodovodní řady + požární nádrž)
    - doklady o předání dotčených sítí dopravní a technické infrastruktury jejich správcům (předávací protokoly, zápisy do stavebního deníku, doklady prokazující splnění podmínek účastníků řízení a dotčených orgánů) (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž)
    - stanovisko správce dotčeného vodního toku
    - tlakovou zkoušku vodovodu, tlakovou zkoušku vodovodní přípojky, revizi hydrantů (určených pro požární ochranu), protokol o zkoušce těsnosti požární nádrže a protokol o funkčnosti trasovacího vodiče
    - protokol o provedení proplachu a desinfekce vodovodního potrubí (vodovodní řady + vodovodní přípojka)
    - certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla

- doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů – předávací protokol (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž)
- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (o odpadech) (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž)
- **provozní řád** vodovodu schválený KHS nebo aktualizace provozního řádu vodovodu schválenou KHS (vodovodní řady)
- **povolení k provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace**, případně smlouvu o provozování a dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací (vodovodní řady)
- doklad o nahlášení prací oprávněné organizaci k provádění archeologických výzkumů (vodovodní řady + vodovodní přípojka a požární nádrž).

17. Na základě žádosti o kolaudační souhlas bude provedena **závěrečná kontrolní prohlídka.**
18. **K závěrečné kontrolní prohlídce zajistí stavebník účast provozovatele** nového vodovodu pro veřejnou potřebu a předá mu dokumentaci skutečného provedení stavby, revize, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, revizi hydrantů, protokol o funkčnosti trasovacího vodiče a geodetické zaměření stavby v elektronické i listinné formě – data musí být ve formátu *.dgn (datový model GEOVAP).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bukvice, Bukvice 28, 506 01 Jičín 1
Městys Podhradí, Čejkovice 17, Podhradí, 506 01 Jičín 1
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Dipl. Ing. Andreas Franz Heinrich Josef Schlik, nar. 20.6.1977, Jičíněves 56, 507 31 Jičíněves
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ivona Matějovská, nar. 4.10.1945, Prusická 2273/24, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jiří Forman, nar. 13.10.1953, Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Eliška Formanová, nar. 4.7.1966, Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Iveta Hájková, nar. 20.7.1960, Levského 3222/3, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
LORETA s.r.o., Křelina 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Miroslav Barcal, nar. 27.10.1961, Podhradí 66, 506 01 Jičín 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
MVDr. Vladimír Pour, nar. 31.1.1962, Bukvice 47, 506 01 Jičín 1

Odůvodnění:

Dne 4.12.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení souboru staveb **„Vodovod Bukvice“** na pozemcích parc. č. 788 (lesní pozemek), 888 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlásná Lhota u Jičína, parc. č. 30/1 (ostatní plocha), 869/1 (ostatní plocha), 1295 (ostatní plocha), 1288 (ostatní plocha) v katastrálním území Podhradí u Jičína, parc. č. 52/1 (ostatní plocha), 471/1 (ostatní plocha), 674/1 (ostatní plocha), 682 (ostatní plocha), 691/1 (ostatní plocha), 692/2 (ostatní plocha), 698/1 (ostatní plocha), 698/3 (ostatní plocha), 717/2 (ostatní plocha), 717/6 (ostatní plocha), 717/10 (ostatní plocha), 734/1 (ostatní plocha), 734/3 (zahrada), 734/4 (zahrada), 734/5 (zahrada), 736/1 (ostatní plocha), 736/7 (ostatní plocha), 736/8 (ostatní plocha), 736/9 (ostatní plocha), 736/11 (ostatní plocha), 736/16 (ostatní plocha), 749/1 (ostatní plocha), 758 (ostatní plocha), 769 (ostatní plocha), 807 (orná půda), 808 (orná půda), 809 (trvalý travní porost), 815 (ostatní plocha), 829 (orná půda), 830 (trvalý travní porost), 831 (trvalý travní porost), 854 (orná půda), 856 (orná půda), 898 (lesní pozemek), 905 (lesní pozemek), 1050 (trvalý travní porost), 1051 (trvalý travní porost), 1158 (ostatní plocha), 1159 (ostatní plocha), 1160 (vodní plocha), 1163 (ostatní plocha) v katastrálním území Bukvice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 17.12.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 28.2.2022.

Stavbou hlavní souboru staveb byla ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona určena stavba vodního díla – vodovodních řadů, proto je věcně příslušným správním orgánem k vydání společného povolení souboru staveb vodoprávní úřad.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona, přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací stavby, kterou v květnu 2020 vypracovala společnost PROIS, a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ-25943022 a ověřil Ing. Roman Klouček (ČKAIT: 0602801),
- vyjádřením CETIN a.s. – č.j.: 519209/22 ze dne 25.1.2022
- souhlasem ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 1111752267 ze dne 2.12.2020
- vyjádřením GridServices, s.r.o. – zn.: 5002537359 ze dne 28.1.2022
- stanoviskem Vodohospodářské a obchodní společnost, a.s. – č.j.: VOS/SUCH/2021/1757 ze dne 28.12.2021
- smlouvou se Správou silnic Královéhradeckého kraje – č. 9/30/19/0009/La/NK ze dne 7.3.2019
- stanoviskem Povodí Labe, státní podnik – č.j.: PLa/2021/012961 ze dne 13.4.2021
- koordinovaným stanoviskem MěÚ Jičín – č.j.: MuJc/2022/3324/ZP/VoJ ze dne 4.2.2022
- stanoviskem MěÚ Jičín – Stavebního úřadu – č.j.: MuJc/2021/30811/SU/BrP ze dne 15.12.2021
- stanoviskem Krajské hygienické stanice – č.j.: KHSHK 22294/2020/HOK.JC/Ro ze dne 23.7.2020
- stanoviskem Hasičského záchranného sboru – č.j.: HSHK- 3497-4/2020 ze dne 27.10.2020
- stanoviskem Obecního úřadu Bukvice, silniční správní úřad – č.j.: 5/21/For ze dne 9.11.2021
- rozhodnutím MěÚ Jičín, odboru dopravy, oddělení silničního hospodářství – č.j.: MuJc/2021/27527/DOP/MoE ze dne 16.11.2021
- informace o dotčených pozemcích byly ověřeny elektronickým přístupem do katastru nemovitostí
- souhlasy prokazující právo provádět stavbu na pozemcích a stavbách ve vlastnictví jiných subjektů subjektu, než je stavebník na situačním výkresu stavby

V této souvislosti z důvodu stanovení okruhu účastníků řízení do spisu vložil soubor výpisů z KN na pozemky, kde bylo zapsáno věcné právo zatěžující nemovitost.

Z těchto podkladů vodoprávní úřad vycházel při rozhodování.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením ze dne 2.3.2022 vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům – účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a s § 144 správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků). Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 6.4.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Požadavky účastníků řízení ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 9 výroku tohoto rozhodnutí.

Požadavky dotčených orgánů ke společnému územnímu a stavebnímu řízení vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 10 výroku tohoto rozhodnutí.

Podklady předkládané ke kolaudačnímu souhlasu vodoprávní úřad stanovil na základě požadavků platné legislativy a podmínek účastníků řízení zapracovaných do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad nepřevzal pouze ty podmínky, které vyplývají z jiných závazných právních předpisů a požadavky, které se týkají soukromoprávních vztahů a použití konkrétních výrobků. Vodoprávní úřad dále nepřebíral ty podmínky, jejichž splnění je ošetřeno přímo v předložené projektové dokumentaci. Majetkové a jiné podmínky jsou soukromoprávním vztahem subjektů a vodoprávní úřad není oprávněn o nich rozhodovat.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Bukvice" v květnu 2020 vypracovala společnost PROIS, a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ-25943022 a ověřil Ing. Roman Klouček (ČKAIT: 0602801). Projektová dokumentace stavby řeší:

- výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu a podzemní požární nádrž. Vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost o společné územní a stavební povolení záměru dle § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Záměr se netýká věcí řešených v Politice územního rozvoje ČR a v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Umístění stavby je v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentacemi dotčených obcí a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území – jedná se o výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu a podzemní požární nádrže. Pro Městys Podhradí a Obec Bukvice byly schváleny územní plány, dle kterých se dotčené pozemky n nalézají částečně v zastavěném i nezastavěném území obcí, v plochách „Plochy smíšené obytné – venkovské – SV; Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – OV; Plochy dopravní infrastruktury – silniční – DS; Plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím – DX; Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI – změnová plocha Z15; Plochy lesní – NL; Plochy smíšené výrobní – VS; Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské – NSpv; Plochy zemědělské – NZ; Plochy vodní a vodohospodářské – W; kde jsou stavby technické infrastruktury přípustné. Umístění stavby je tedy v souladu se schválenými územně plánovacími dokumentacemi a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Příjezd ke stavbě je zajištěn po veřejné komunikaci a dotčených pozemcích. Nebyl zjištěn rozpor ze zvláštními právními předpisy ani závaznými stanovisky dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu, je úplná a přehledná. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků společného řízení o povolení souboru staveb vyplývá z ustanovení § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád").

Účastníci společného řízení:

- Obec Bukvice, jako stavebník a vlastník pozemků dotčených stavebním záměrem a jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn v souladu s § 94k písm. a) a b) stavebního zákona
- Městys Podhradí, jako vlastník pozemků dotčených stavbou a jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn v souladu s § 94k písm. b) a d) stavebního zákona
- Královehradecký kraj, Dipl. Ing. Andreas Franz Heinrich Josef Schlik, Ivona Matějovská, Jiří Forman, Eliška Formanová, Iveta Hájková, LORETA s.r.o., MVDr. Vladimír Pour, jako vlastníci pozemků dotčených stavbou v souladu s § 94k písm. d) stavebního zákona

- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Miroslav Barcal, ČEZ Distribuce, a. s., jako ti, kdo mají k pozemkům nebo stavbám dotčeným záměrem jiná věcná práva v souladu s § 94k písm. d) stavebního zákona
- Povodí Labe, státní podnik, jako vlastník pozemků dotčených stavbou v souladu s § 94k písm. d) stavebního zákona a jako správce dotčeného vodního, toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona
- GasNet, s.r.o., CETIN a.s., jako vlastníci sousedních staveb v souladu s § 94k písm. e) stavebního zákona
- Vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 94m odst. 2 a s § 94k písm. e) stavebního zákona:
  - parc. č. 1285, 1284, 1464, 1287, 1465, 1462, 1294, 1292, 1291, 1290, 1289, 1466, 1467, 1468 v k.ú. Podhradí u Jičína, st. p. 12/1, 13/1, 14/2, 15/2, 16, 17/2, 18, 23, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 28/3, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 35/1, 71/1, 92, 100, 101, 118/1, 119, 145, 158, parc. č. 49, 53/1, 62, 81/5, 91/2, 91/4, 219/1, 223/12, 223/17, 223/18, 223/19, 223/20, 290/5, 422/1, 422/2, 423/3, 423/4, 427/2, 427/3, 674/9, 683/5, 685, 767, 768/1, 770, 773, 777, 809, 816, 853, 895, 896, 897, 899, 904, 925, 1046, 1047, 1153, 1184, 1188, 1193 v k.ú. Bukvice

Vzhledem k rozsahu stavby nemohou být dotčena práva osob, které mají vlastnická práva ke vzdálenějším sousedním pozemkům a stavbám na nich. Žádný zvláštní právní předpis v případě navrhované stavby nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám. Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: **10.5.2022** Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBEC BUKVICE
506 01 Jičín 1

- **MěÚ Jičín, OÚ Podhradí a OÚ Bukvice obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení**
- **Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením oznámení**

Upozornění:

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru doručí doložku právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení záměru zašle stavebníkovi také štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit příslušnému Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci - např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 7.3.2022.

Obdrží:

zplnomocněný zástupce stavebníka (doručenky)
PROIS, a.s., IDDS: m3yvxfg

hlavní účastníci (doručenky)
Městys Podhradí, IDDS: kuwbs32
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Dipl. Ing. Andreas Franz Heinrich Josef Schlik, Jičíněves č.p. 56, 507 31 Jičíněves
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ivona Matějovská, Prusická č.p. 2273/24, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jiří Forman, Křelina č.p. 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Eliška Formanová, Křelina č.p. 24, Bukvice, 506 01 Jičín 1
Iveta Hájková, Levského č.p. 3222/3, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
LORETA s.r.o., IDDS: 4nru4d4
Miroslav Barcal, Podhradí č.p. 66, 506 01 Jičín 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
MVDr. Vladimír Pour, Bukvice č.p. 47, 506 01 Jičín 1

dotčené orgány
Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín
Obecní úřad Bukvice, místní silniční správní úřad, IDDS: 5z2a9ht
Obecní úřad Podhradí, místní silniční správní úřad, IDDS: kuwbs32

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín

ostatní
Obecní úřad Podhradí, IDDS: kuwbs32
Obecní úřad Bukvice, IDDS: 5z2a9ht